

Delta-Thene waterdichtingsmembraan

Koud zelfklevend bitumen-rubbermembraan · 1 × 20 m · ca.
1,5 mm · EN 13969 / EN 14967



BESCHRIJVING

Delta-Thene is een koud zelfklevend bitumen-rubbermembraan met kruisgelamineerde HDPE-draagfolie. Schutfolie aftrekken, aandrukken en de waterdichting werkt meteen: geen brander, geen droogtijd. Het membraan is gemaakt voor minerale ondergronden. Elke minerale ondergrond moet eerst geprimerd worden met DELTA-THENEPRI, of met DELTATHENECOLD bij koude en op restvochtige ondergronden. De ondergrond moet glad, droog, stofvrij, proper, drukvast en draagkrachtig zijn; cementsluier verwijderen, scherpe oneffenheden wegslijpen, holtes opvullen en aan de overgang metselwerk-fundering een holle keel in cementmortel maken.

ONDERGROND

Minerale
ondergronden

PRIMER

Altijd verplicht

VERWERKING

+5 °C tot +30 °C

ROL

1 × 20 m (20 m²)

TECHNISCHE GEGEVENS

Kenmerk	Waarde
Artikelcode	DELTA-THENE
Rolafmeting	1 m × 20 m (20 m²)
Dikte / gewicht	ca. 1,5 mm / ca. 1,6 kg/m²
Verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +30 °C (tot -5 °C met primer COLD)
Gebruikstemperatuur	-30 °C tot +80 °C
Normen	EN 13969 en EN 14967, brandklasse E
Overlapping	min. 10 cm; muursperbaan min. 20 cm
Eis ondergrond	glad, droog, stofvrij, proper, drukvast, draagkrachtig
Primer hoger aanbrengen	5 cm boven de waterdichting
Bovenrand verticaal	mechanisch borgen om de 50 cm

TOEPASSINGEN

- Kelder- en funderingsdichting tegen bodemvocht en niet-drukkend water
- Horizontale waterkering tegen opstijgend vocht in metselwerk
- Balkons, terrassen en natte ruimtes
- Dampscherm onder de dekvloer en radonafdichting
- Afdichten van stortnaden in beton
- Kanten en holle kelen eerst dubbel uitvoeren, strook min. 30 cm

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.



ONDERGRONDEN EN PRIMERKEUZE

Ondergrond	Primer
Beton, ook glad prefab	DELTA-THENEPRI of DELTATHENECOLD
Metselwerk met vlakke voegen	DELTA-THENEPRI of DELTATHENECOLD
Geprofileerde of holle steen	eerst uitvlakpleister, dan primer
Cementbepleistering, dekvloer	DELTA-THENEPRI of DELTATHENECOLD
Vloerplaat, funderingszool	primer, ca. 70-100 ml/m ²
Zachte houtvezelplaat, buiten	enkel DELTATHENECOLD
Kunststof flens bij doorvoer	reinigen, geen primer nodig
Restvochtige ondergrond	enkel DELTATHENECOLD
Natte ondergrond	eerst minerale dichtingsmortel
Metaal, oud bitumen, cellenbeton, OSB	niet vrijgegeven, vraag ons

Onder voorbehoud van fouten. Deze technische fiche werd met behulp van artificiële intelligentie (AI) opgesteld.

